質 疑 回 答 書

令和　8　年　11　月　5　日

入札参加者各位

高知市上下水道事業管理者

林　充

工事名 下知水再生センター水処理施設（8池目）機械設備工事（Ｒ８－１）

上記工事の質疑について下記のとおり回答します。

番 号	図 書 番 号	仕様書 ページ	質　　疑　　事　　項	回　　答
1	請負 契約書	第22条	コロナ禍や不安定な世界情勢等による半導体不足、また機器製作手配に通常以上の時間を要することが予想されます。 完成期限：令和10年2月29日厳守を前提としますが、やむを得ない事由の場合は、工期延長協議が可能と考えて宜しいでしょうか。	工事請負契約書に基づき協議します。
2	請負 契約書	第26条	コロナ禍や不安定な世界情勢等に起因する昨今の物価変動へのご対応として、全体スライド及びインフレスライドの適用は、高知市工事請負契約書 第26条に準拠すると考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
3	請負 契約書	第26条	賃金水準又は物価水準の変動の指標として、具体的に何を用いるのか、ご教示願います。 （労務費：当初設計の積算に用いた労務単価の基準日における単価、機器費：再見積による見積価格、等）	高知市上下水道局技術監理課ホームページに掲載している、スライド条項運用マニュアルを参照して下さい。
4	金抜 設計書	工事の 大要	本工事における各機器・設備の試運転は水負荷運転までで、汚水を流入させた実負荷運転および反応タンクの立上げは工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。

5	発注図	No29/30	発注図No.29/30のED-⑯⑰通りのSS製仮蓋撤去後の仕舞方法をご教示ください。	撤去のみでかまいません。
6	金抜設計書	2頁	工事費内訳表2頁の「共通仮設費（積上げ）」について、どのような積上項目を想定されていますでしょうか。	スクラップ、建設廃棄物等の運搬・処分費です。
7	発注図	№19/30	8池生物反応タンクの断面に「処理水管65A SUS304」の記載がありますが、平面図及びフローシート等にはございません。 誤記と考えてよろしいでしょうか。	誤記です。訂正後の図面をご覧ください。
8	特記仕様書・参考数量書	特記仕様書P48第2節2特記事項・参考数量書P6	防食補修について、特記仕様書には「Ⅰ類、Ⅱ類C種、Ⅱ類D種」の記載がありますが、参考数量書を確認すると「Ⅱ類C種」のみの記載となっています。 特記仕様書の記載内容が正しいとの認識でよろしいでしょうか。	参考数量書の記載については、設計書においてステップ水路流入可動堰の仮壁撤去範囲部について防食塗装Ⅱ類C種を積上げているためです。なお、特記仕様書には、他の部分についても補修が必要となった場合の参考として記載しています。
9	特記仕様書	P2第1節一般事項4	他工事との競合について記載がありますが、施設の運転、施工場所および工事工程等に大きな影響が想定される場合は、その内容についてご教示願います。	大きな影響は想定していません。施設の運転や工事工程等について、調整が必要となった場合は都度協議するものとします。