検 了	設 計	係	係 長	課長補佐	課 長

令和　8　年度

弥 右 衛 門 公 園 整 備 工 事 （ ８ － １ ）　見積参考資料

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
・ 入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工事場所　高知市　高埴		
工事日数　　日	着　工　令和　年　月　日 完　成　令和　9 年　2 月　28 日	みどり課

設計金額　　円
（消費税及び地方消費税込み金額）

内訳
工事価格　　円
消費税及び地方消費税相当額　　円

工事請負対象金額　　円

消費税及び地方消費税相当額抜きの工事請負対象金額　　円

工事の大要

公園緑地整備

暗渠排水	網状管φ150	L=35.4 m
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ150	L=5 m
排水桝	300×300	N=1 基
張芝	野芝改良種	A=296 ㎡

摘　要

工事施工理由

本工事は、公園遊園整備改良事業に基づき、弥右衛門公園の整備を行うものである。

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費					
公園緑地整備･改修					
基盤整備					
植栽基盤工					
透水層工					
暗渠排水	式	1			明細表　第1号
排水桝	式	1			明細表　第2号
植栽					
植栽工					
地被類植栽工					

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
張芝	式	1			明細表　第3号
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	式	1			明細表　第4号
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表　第　1号
暗渠排水

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り 土砂 ,上記以外(小規模) ,しない<標準>(全ての費用)	m3	13			施工Ｐ　第 1 号
土砂等運搬 小規模 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間有り ,3.0km以下	m3	13			施工Ｐ　第 2 号
処分料 建設発生土 高知市一宮 4t車	m3	13			処分費
砂基礎工 砂,機械施工,10m3未満 週休2日補正:現場閉所(月単位)	m3	2			
暗渠排水管 据付,網状管,ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ管(全面透水･波付き)150mm,継手材料要	m	35			
暗渠排水管 据付,直管,硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管150mm	m	5			
砂埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入) 砂,山積0.28m3 締固め:有	m3	8			
土壌改良土埋戻 通し土0～20mm,土壌改良材(泥炭,ﾊﾞｰｸ堆肥)	m3	2			単価表　第 1 号
1　式　　当り					

明細表　第　2号
排水桝

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り 土砂 ,上記以外(小規模) ,しない<標準>(全ての費用)	m3	2			施工P　第 1 号
土砂等運搬 小規模 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間有り ,3.0km以下	m3	2			施工P　第 2 号
処分料 建設発生土 高知市一宮 4t車	m3	2			処分費
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,しない<標準>(全ての費用)	㎡	0.5			施工P　第 5 号
型枠 一般型枠 ,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	㎡	0.1			施工P　第 6 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ,人力打設 ,C=170kg/m3(高炉) ,養生工無し ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算有り(4t車)	m3	0.02			施工P　第 7 号
型枠 一般型枠 ,小型構造物	㎡	3			施工P　第 8 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 ,人力打設 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算有り(4t車)	m3	0.3			施工P　第 9 号
土壌改良土埋戻 通し土0～20mm,土壌改良材(泥炭,ﾊﾞｰｸ堆肥)	m3	0.1			単価表　第 1 号
砂埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入) 砂,山積0.28m3 締固め:有	m3	1			

明細表　第　2号
排水桝

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 300×300用,T-14 ますぶた,ﾎﾞﾙﾄ固定細目,すべり止め型	組	1			
蓋版 据付 ,40kg/枚以下	枚	1			単価表　第 3 号
1　式　　当り					

明細表　第　3号
張芝

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り 土砂 ,上記以外(小規模) ,しない<標準>(全ての費用)	m3	30			施工Ｐ　第 1 号
土砂等運搬 小規模 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間有り ,3.0km以下	m3	30			施工Ｐ　第 2 号
処分料 建設発生土 高知市一宮 4t車	m3	30			処分費
土壌改良土埋戻 通し土0～20mm,土壌改良材(泥炭,ﾊﾞｰｸ堆肥)	m3	30			単価表　第 1 号
張芝工(材工共) 野芝(改良種),雑草抑制型ﾀﾞﾒｰｼﾞ耐性ﾀｲﾌﾟ目土含む,目串なし	㎡	296			
1　式　　当り					

明細表　第　4号
交通誘導警備員

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	9			単価表　第 4 号
1　式　　当り					

単価表　第　1号　　土壌改良土埋戻

単価表

（　　10　　）

金額：　　内容：通し土0～20㎜,土壌改良材(泥炭,ﾊﾞｰｸ堆肥)

1　m3　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土壌改良土 通し土0～20㎜,泥炭50ﾘｯﾄﾙ袋,ﾊﾞｰｸ堆肥20kg袋	m3	13.3			単価表　第 2 号
土砂等運搬 小規模 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間有り ,17.0km以下	m3	11.1			施工Ｐ　第 3 号
埋戻し 上記以外(小規模) ,土砂 ,しない<標準>(全ての費用)	m3	10			施工Ｐ　第 4 号
諸雑費	式	1			
	(	10	m3　当り		)
	(	1	m3　当り		)

単価表　第　2号　　土壌改良土

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：通し土0～20㎜,泥炭50ﾘｯﾄﾙ袋,ﾊﾞｰｸ堆肥20kg袋

1　m3　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
通し土 0～20㎜	m3	1			
泥炭 50ﾘｯﾄﾙ,ﾄﾋﾞﾓｽ同等品	袋	2			
土壌改良材 ﾊﾞｰｸ堆肥 20kg袋 樹皮堆肥 401	袋	2.5			
諸雑費	式	1			
	（	1	m3　当り		）

単価表　第　3号　　蓋版

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：据付 ,40kg/枚以下

1　枚　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	（	1	枚　当り		）
*** 施工条件 *** 蓋版の種類　：上記以外 作業区分　：据付					
施工区分　：40kg/枚以下 時間的制約の有無　：時間的制約:無 作業時間帯　：標準					
施工箇所　：通常 蓋版の規格　：					

単価表　第　4号　　交通誘導警備員

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：交通誘導警備員B

1　人　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員B	人	1.0			
諸雑費	式	1			
	（	1	人　当り		）
*** 施工条件 *** 計上区分　：交通誘導警備員B 勤務時間帯　：昼間勤務					

諸　経　費　計　算　情　報

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
単価適用地区	高知土木事務所　１地区(南部地区)
工種区分	公園工事
ＩＣＴ補正（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	市街地（DID補正）（１）－３
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	市街地（DID補正）（１）－３
堤頂20ｍの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	３５％を超える（1.00）
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

諸　経　費　計　算　情　報

熱中症対策の補正有無	補正しない

公　表　単　価　一　覧　表

名称・規格1・規格2	単　位	単　　価	摘　　要
砂基礎工 砂,機械施工,10m3未満 週休2日補正:現場閉所(月単位)	m3	8,835	明細表　第１号 見積単価
砂埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入) 砂,山積0.28m3 締固め:有	m3	9,863	明細表　第１号　ほか 見積単価
泥炭 50ﾘｯﾄﾙ,ﾄﾋﾞﾓｽ同等品	袋		単価表　第２号 建設物価 2026年10月号 (本紙掲載 P.439) 四国①②
通し土 0～20mm	m3	3,640	単価表　第２号 見積単価
処分料 建設発生土 高知市一宮 4t車	m3	2,475	明細表　第１号　ほか 処分費 見積単価
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 300×300用,T-14 ますぶた,ﾎﾞﾙﾄ固定細目,すべり止め型	組		明細表　第２号 Web建設物価 2026年10月号(本紙掲載 P.277) 全国②
暗渠排水管 据付,網状管,ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ管(全面透水･波付き)150mm,継手材料要	m	3,068	明細表　第１号 見積単価
暗渠排水管 据付,直管,硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管150mm	m	2,370	明細表　第１号 見積単価
張芝工(材工共) 野芝(改良種),雑草抑制型ﾀﾞﾒｰｼﾞ耐性ﾀｲﾌﾟ目土含む,目串なし	㎡	2,810	明細表　第３号 見積単価