参考数量書

工事名：　瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ場沈砂池設備長寿命化工事

本参考数量書は、入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではありません。

材料費

明細表

（　明細表第4号　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
直接材料費	式	1			単価表第1号 7頁	[1]
補助材料費 [1]	式	1			諸雑費	
計						
1 式 当り						

労務費

明細表

（ 明細表第5号 ）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
一般労務費	式	1			明細表第6号 3頁	
機械設備据付労務費	式	1			明細表第7号 4頁	
計						
1 式 当り						

明細表

一般労務費

（　明細表第6号　）

1式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員	人	1				
設備機械工	人	2				
電工	人	4				
計						
1 式 当り						

機械設備据付労務費

明細表

（　明細表第7号　）

1式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
機械設備据付工(工数単価)	人	5				
計						
1 式 当り						

複合工費

明細表

（ 明細表第8号 ）

1式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ワイヤー取替、ホッパー・バケット補修費 材工共	式	1				
現場塗替塗装工(接水部) 3種ｸﾚﾝ+ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗装2回	m2	100			単価表第2号 8頁	
現場塗替塗装工(屋外) 3種ｸﾚﾝ+ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗装+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系塗装1回	m2	490			単価表第3号 9頁	
床面防塵塗装 合成樹脂塗床 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗床 【材工共】	m2	50				
計						
1 式 当り						

仮設費(積上げ)

明細表

(明細表第9号)

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
外部足場工事 枠組本足場手すり先行方式 【材工共】 建地幅600mm 高12m未満 存置3ヵ月	架m2	275				
計						
1 式 当り						

直接材料費

単価表

（　単価表第1号　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ワイヤーロープ　39m　SUS304　プレテンション加工有　φ14mm 片側アイクランプ(r)（ワイヤーコース、シャックル付き）	組	1				
リミットスイッチ WLCA12-2N防水形　AC250V10A	個	7				
計						
1 式 当り						

単価表

現場塗替塗装工(接水部)
3種ｹﾚﾝ+ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗装2回

(単価表第2号)

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗り	k g	0.220				[1]
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 上塗り 淡彩	k g	0.170				[1]
ｼﾝﾅｰ ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用	L	0.020				[1]
補助材料費 [1]	式	1			諸雑費	
塗装工	人	0.024				[2]
塗装工	人	0.056				[2]
機械経費 [2]	式	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

単価表

現場塗替塗装工(屋外)
3種ｹﾚﾝ+ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗装+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系塗装1回

(単価表第3号)

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗り	k g	0.220				[1]
ｼﾝﾅｰ ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用	L	0.010				[1]
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 上塗り用 淡彩	k g	0.130				[1]
ｼﾝﾅｰ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用 上塗用	L	0.020				[1]
補助材料費 [1]	式	1			諸雑費	
塗装工	人	0.024				[2]
塗装工	人	0.056				[2]
機械経費 [2]	式	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						