入札時積算数量書

工事名：　（仮称）春野文化公民館建設電気設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

1　本数量書は工事請負契約書第18条の２に規定する入札時積算数量書です。

2　入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。

3　取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の

『平成30年度（７月）「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』

に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係　長	課長補佐	課　長

入札時積算数量書説明書

1　入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第４に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2　提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3　入札時積算数量書の細目別内訳について

（１）構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」

②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

（２）適用基準

数量は、次の基準に基づき算出している。


①建築工事「公共建築数量積算基準」

②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

（３）共通費

①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』



②共通費（共通仮設費，現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用
＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用
＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用
＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積上げ算定した費用

工事費内訳

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
(仮称)春野文化公民館	1	式		
計				

昇降機設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
(仮称)春野文化公民館	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

(仮称)春野文化公民館

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
受変電設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
構内交換設備	1	式		
拡声設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
監視カメラ設備	1	式		
防犯・入退室管理設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
構内配電線路	1	式		
構内通信線路	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

昇降機設備工事　科目別内訳

(仮称)春野文化公民館

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
昇降機設備	1	式		
計				

電気設備工事　中科目別内訳

(仮称)春野文化公民館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	防災照明	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		

電気設備工事　中科目別内訳

(仮称)春野文化公民館

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
防犯・入退室管理設備	防犯	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
構内配電線路		1	式		
計					
構内通信線路		1	式		

電気設備工事　中科目別内訳

(仮称)春野文化公民館

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
計					
発生材処理		1	式		
計					

昇降機設備工事　中科目別内訳

(仮称)春野文化公民館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
昇降機設備		1	式		
計					

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　電灯幹線

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0001
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0002
電線管		1	式			別紙 00-0003
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ		1	式			別紙 00-0004
LP盤		1	面			
発電機接続盤		1	面			
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　電灯分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0005
電線管		1	式			別紙 00-0006
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0007
照明制御装置(ｾﾝｻ)		1	式			別紙 00-0008
配線器具		1	式			別紙 00-0009
LED照明器具	図示 A1	18	個			
LED照明器具	図示 A2	13	個			
LED照明器具	図示 C1	55	個			
LED照明器具	図示 C2	20	個			
LED照明器具	図示 D	4	個			
LED照明器具	図示 E1	10	個			
LED照明器具	図示 E2	21	個			
LED照明器具	図示 F1	21	個			
LED照明器具	図示 F2	24	個			
LED照明器具	図示 G	7	個			

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　電灯分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
LED照明器具	図示 H1	33	個			
LED照明器具	図示 H2	5	個			
LED照明器具	図示 I	2	個			
LED照明器具	図示 J	15	個			
LED照明器具	図示 K	11	個			
LED照明器具	図示 L	3	個			
換気扇電源接続		15	台			
全熱交換器電源接続		8	台			
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　防災照明

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0010
電線管		1	式			別紙 00-0011
誘導灯	図示 あ	7	個			
誘導灯	図示 あp	2	個			
誘導灯	図示 い	3	個			
誘導灯	図示 いp	1	個			
誘導灯	図示 う	1	個			
誘導灯	図示 え	1	個			
誘導灯	図示 お	1	個			
誘導灯	図示 おp	1	個			
非常灯	図示 a13	7	個			
非常灯	図示 a30	3	個			
非常灯	図示 b13	5	個			
非常灯	図示 b30	13	個			
非常灯	図示 c30	1	個			

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　防災照明

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　コンセント分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0012
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0013
電線管		1	式			別紙 00-0014
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0015
配線器具		1	式			別紙 00-0016
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　動力設備　　動力幹線

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0017
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0018
電線管		1	式			別紙 00-0019
空調電源盤		1	面			
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　動力設備　　動力分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0020
電線管		1	式			別紙 00-0021
手元開閉器	ELCB3P　50AF×　1個	1	個			
全熱交換器電源接続		2	か所			
空調機電源接続		12	か所			
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　受変電設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0022
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0023
電線管		1	式			別紙 00-0024
搬入費		1	式			別紙 00-0025
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	3面体	1	式			
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　構内情報通信網設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0026
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0027
電線管		1	式			別紙 00-0028
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0029
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式			別紙 00-0030
端子盤	1階　壁掛露出型	1	面			
機器収納盤		1	面			
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　構内交換設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0031
電線管		1	式			別紙 00-0032
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0033
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式			別紙 00-0034
電話機	表示機能付きﾎﾞﾀﾝ電話機	2	個			
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　拡声設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0035
電線管		1	式			別紙 00-0036
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0037
壁掛型非常用放送設備		1	式			
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V0	6	個			
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V3	7	個			
ｽﾋﾟｰｶ	天井露出　ATT付	3	個			
ｽﾋﾟｰｶ	天井露出　防滴型　ATT付	5	個			
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V0	10	個			
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V3	4	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	10	個			
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　誘導支援設備　インターホン

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0038
電線管		1	式			別紙 00-0039
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0040
土工事		1	式			別紙 00-0041
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0042
外部受付用ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ子器	埋込ﾎﾞｯｸｽ共	1	個			
増設呼出ﾎﾞﾀﾝ		1	個			
ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ子器		1	個			
ﾓﾆﾀｰ付親機		1	個			
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		1	個			
映像長距離・監視ｶﾒﾗ接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ		1	個			
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　誘導支援設備　　トイレ等呼出

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0043
電線管		1	式			別紙 00-0044
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0045
呼出表示灯		1	式			別紙 00-0046
呼出･復帰ﾎﾞﾀﾝ		1	式			別紙 00-0047
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　テレビ共同受信設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0048
電線管		1	式			別紙 00-0049
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0050
ﾃﾚﾋﾞ端子		1	式			別紙 00-0051
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　監視カメラ設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0052
電線管		1	式			別紙 00-0053
配線器具		1	式			別紙 00-0054
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0055
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　防犯・入退室管理設備　　防犯

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0056
電線管		1	式			別紙 00-0057
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0058
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　火災報知設備　　自動火災報知

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0059
電線管		1	式			別紙 00-0060
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0061
総合盤	1級 露出 感知器組込無	2	個			
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　10回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	1	面			
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種　露出　自動試験機能付	16	個			
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種　埋込　自動試験機能付	9	個			
光電式煙感知器	2種　側面点検箱付	1	個			
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種　露出　防水型　自動試験機能付	6	個			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	1種70℃　露出　防水型　自動試験機能付	1	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	27	個			
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事			
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　構内配電線路

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0062
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0063
電線管		1	式			別紙 00-0064
接地工事		1	式			別紙 00-0065
土工事	構内通信線路共	1	式			別紙 00-0066
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0067
装柱材		1	式			別紙 00-0068
支線		1	式			別紙 00-0069
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性　ｽﾃﾝﾚｽ製 200A	1	台			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-9　900×　900×　900H　R8K	5	基			
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車)	12m-　19cm-　5.0kN ｺﾝｸﾘｰﾄ根枷B型共	1	本			
建柱車		1	式			
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 作業床高8～10m	1	式			
電気主任技術者立 会費		1	式			
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　構内通信線路

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0070
電線管		1	式			別紙 00-0071
計						

電気設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0072
発生材処理		1	式			別紙 00-0073
計						

昇降機設備工事　細目別内訳

(仮称)春野文化公民館　　昇降機設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
昇降機設備		1	式			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　電灯幹線

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0001
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	71	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0002
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	24	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	18	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	15	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	10	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　電灯幹線

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線管		1	式			別紙 00-0003
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	18	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　75mm	19	m			
電線管耐震支持		1	個			
計						
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ		1	式			別紙 00-0004
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	500B　直線	24	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ　-	24	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	W500	3	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ止水ﾌﾟﾚｰﾄ	W500	1	個			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ耐震支持材	W500	1	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　電灯分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0005
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	245	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	113	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	1,114	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	238	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	32	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	233	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	184	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0006
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	41	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	481	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　電灯分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0007
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	85	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　電灯分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
照明制御装置(ｾﾝｻ)		1	式			別紙 00-0008
人感ｾﾝｻｰa	親器8A　- -　-　広角検知形	9	個			
人感ｾﾝｻｰb	親器8A　- -　-　広角検知形 露出ｶﾊﾞｰ共	2	個			
人感ｾﾝｻｰc	子器DC12V - -　-　広角検知形	10	個			
人感ｾﾝｻｰd	子器DC12V - -　-　広角検知形 露出ｶﾊﾞｰ共	3	個			
人感ｾﾝｻｰe	換気扇連動	2	個			
人感ｾﾝｻｰg	親器8A 屋外用 広角検知形 露出ｶﾊﾞｰ共	1	個			
人感ｾﾝｻｰh	子器DC12V 屋外用 広角検知形 露出ｶﾊﾞｰ共	5	個			
人感ｾﾝｻｰi	子器DC12V - -　-	7	個			
人感ｾﾝｻｰj	子器1A　換気扇連動 -　-	4	個			
人感ｾﾝｻｰk	親器8A　壁取付　屋外	3	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　電灯分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0009
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-　-	14	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ付 -　-　-	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3　ﾈｰﾑ付 -　-　-	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×1+1PL15A×1 ﾈｰﾑ付	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×3+1PL15A×3 ﾈｰﾑ付	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W15A×1+1PL15A×1 ﾈｰﾑ付	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-　-	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2　ﾈｰﾑ付 -　-　-	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×3　ﾈｰﾑ付 -　-　-	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×5　ﾈｰﾑ付 -　-　-	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×3　ﾈｰﾑ付 -　-　-	1	個			
操作ﾕﾆｯﾄ	2回路用	6	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　防災照明

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0010
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	295	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	101	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	50	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	13	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0011
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	101	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	13	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　コンセント分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0012
導入線(PF管内)		41	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0013
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	3	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	76	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	1,112	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	557	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0014
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	637	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　コンセント分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0015
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	80	個			
金属製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用　耐火遮音	7	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　電灯設備　　コンセント分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0016
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	24	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	32	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	9	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 ｶｯﾄﾘﾚｰ付 (接地極)	4	個			
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　EET 鍵付	4	個			
防水ｺﾝｾﾝﾄ	入線機能付 2P15A 接地極端子付抜け止め 125V -	1	個			
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 EET	1	個			
露出ｺﾝｾﾝﾄ	250V 20A EET	3	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　　ﾈｰﾑ付 -　　-	1	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　動力設備　　動力幹線

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0017
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	77	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	15	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0018
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	30	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	48	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	15	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	10	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2	7	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	19	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	5	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	21	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　動力設備　　動力幹線

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線管		1	式			別紙 00-0019
ねじなし電線管(E)	露出配管　39mm	30	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	15	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　70mm	7	m			
配管用ﾌﾞﾛｯｸ	W150 H130 ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ共	4	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　動力設備　　動力分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0020
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C ﾗｯｸ	4	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	132	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	8	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	36	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0021
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　受変電設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0022
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	83	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	42	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	83	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	42	m			
導入線		38	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0023
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	43	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　受変電設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線管		1	式			別紙 00-0024
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　82mm	85	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　70mm	31	m			
電線管耐震支持		2	個			
配管用ﾌﾞﾛｯｸ	W300 H130 ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ共	3	個			
計						
搬入費		1	式			別紙 00-0025
搬入費	複数搬入　1000kg以下	0.9	t			
搬入費	複数搬入　1000kg以下	0.8	t			
搬入費	複数搬入　1000kg以下	0.9	t			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　構内情報通信網設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0026
導入線(PF管内)		29	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0027
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	38	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0028
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	67	m			
計						
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0029
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	4	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　構内情報通信網設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式			別紙 00-0030
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1	4	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　構内交換設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0031
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	37	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	2	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	4	m			
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 2P FEP内(PF･CD)	9	m			
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 2P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	37	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P FEP内(PF･CD)	14	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0032
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	14	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　構内交換設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0033
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	1	個			
計						
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式			別紙 00-0034
ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	埋込 6極4芯	3	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　拡声設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0035
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	68	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	121	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	249	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	35	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　20P FEP内(PF･CD)	1	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0036
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16㎜	312	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28㎜	1	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　拡声設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0037
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	24	個			
金属製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用　耐火遮音	8	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　誘導支援設備　インターホン

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0038
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	4	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	132	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0039
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	52	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	81	m			
FEP異種間接続材	FEP30	2	個			
計						
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0040
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	1	個			
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	3個用	1	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　誘導支援設備　　インターホン

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0041
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	1	m3			
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0042
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	14	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　誘導支援設備　　トイレ等呼出

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0043
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	2	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾗｯｸ	4	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	86	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	23	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0044
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	25	m			
計						
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0045
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	10	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　誘導支援設備　　トイレ等呼出

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
呼出表示灯		1	式			別紙 00-0046
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	盤組込型　3窓用　-	1	個			
表示灯		2	個			
計						
呼出･復帰ﾎﾞﾀﾝ		1	式			別紙 00-0047
復帰ﾎﾞﾀﾝ		2	個			
呼出ﾎﾞﾀﾝ	引きひも・点字付	6	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　テレビ共同受信設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0048
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB ﾗｯｸ	4	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	43	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)	7	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB ﾗｯｸ	5	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	18	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB FEP内(PF･CD)	16	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0049
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22㎜	23	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　テレビ共同受信設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0050
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	4	個			
計						
ﾃﾚﾋﾞ端子		1	式			別紙 00-0051
直列ﾕﾆｯﾄ	中間	1	個			
直列ﾕﾆｯﾄ	端末	2	個			
増幅器	一般　　屋内	1	個			
分配器	一般　　屋内 SH-D2	1	個			
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	UHFｱﾝﾃﾅ 20素子 ﾃﾞｻﾞｲﾝ型 壁面取付金具含	1	組			
防雨入線ｶﾊﾞｰ	弱電用 ﾃﾞｻﾞｲﾝ型 - - -	1	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　監視カメラ設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0052
導入線		198	m			
導入線(PF管内)		18	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0053
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管　22mm	198	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	18	m			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0054
防雨入線ｶﾊﾞｰ	弱電用 ﾃﾞｻﾞｲﾝ型 - - -	3	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　監視カメラ設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0055
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	4	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　防犯・入退室管理設備　　防犯

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0056
導入線		365	m			
導入線(PF管内)		63	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0057
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22㎜	63	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管　22㎜	365	m			
計						
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0058
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	20	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　火災報知設備　　自動火災報知

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0059
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	186	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	80	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	46	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C FEP内(PF･CD)	51	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	50	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	18	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	43	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	39	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 管内	9	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	26	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P FEP内(PF･CD)	19	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　火災報知設備　　自動火災報知

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線管		1	式			別紙 00-0060
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	168	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	19	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　19mm	66	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　31mm	8	m			
計						
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0061
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200×　200×　200	1	個			
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	9	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　構内配電線路

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0062
導入線		10	m			
導入線(PF管内)		64	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	89	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	13	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	10	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	5	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　構内配電線路

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0063
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)	69	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 FEP内(PF･CD)	69	m			
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	10	m			
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	32	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制品	1	か所			
直線接続材	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 3C ﾚｼﾞﾝ注入形	1	個			
直線接続材	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 22mm2 ﾚｼﾞﾝ注入形	1	個			
直線接続材	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C ﾚｼﾞﾝ注入形	1	個			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	73	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　構内配電線路

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線管		1	式			別紙 00-0064
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	69	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	105	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	66	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　82mm	20	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(16) 露出	20	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(28) 露出	6	m			
FEP異種間接続材	FEP40	1	個			
FEP異種間接続材	FEP50	2	個			
FEP異種間接続材	FEP80	4	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　構内配電線路

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
接地工事		1	式			別紙 00-0065
A種接地		1	か所			
A(ELA)種接地		1	か所			
B種接地		1	か所			
D種接地		2	か所			
D(ELB)種接地		1	か所			
測定用接地		2	か所			
計						
土工事	構内通信線路共	1	式			別紙 00-0066
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	31	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	23	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	8	m3			
運搬機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2ｔ積	1	運転日			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　構内配電線路

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0067
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	74	m			
地中埋設標	鉄製	9	個			
計						
装柱材		1	式			別紙 00-0068
腕金	1800mm 高圧耐張碍子共	1	本			
腕金	900mm 高圧ﾋﾟﾝ碍子共	1	本			
腕金	900mm	1	本			
計						
支線		1	式			別紙 00-0069
支線	38sq 12m柱 ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ、ｽﾃｰﾊﾞﾝﾄﾞ、支線ｶﾞｰﾄﾞ共	1	か所			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　構内通信線路

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0070
導入線		30	m			
導入線(PF管内)		95	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0071
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	95	m			
異種間接続	FEP30	6	か所			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(22) 露出	30	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

(仮称)春野文化公民館　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0072
発生材運搬	発生土　2t積	8	m3			
発生材運搬	少量	1	式			
計						
発生材処理		1	式			別紙 00-0073
発生材処分	発生土　2t積	8	m3			
発生材処分	混合廃棄物	0.1	m3			
計						