入札時積算数量書

工事名：　中山間地域活性化高川第２・第３住宅新築電気設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

１　本数量書は工事請負契約書第18条の２に規定する入札時積算数量書です。

２　入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。

３　取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の

『平成30年度（７月）「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』

に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係　長	課長補佐	課　長

入札時積算数量書説明書

1　入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第４に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2　提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3　入札時積算数量書の細目別内訳について

（１）構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」

②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

（２）適用基準

数量は、次の基準に基づき算出している。

①建築工事「公共建築数量積算基準」

②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

（３）共通費

①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』



②共通費（共通仮設費，現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用
＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用
＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用
＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積上げ算定した費用

工事費内訳

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
第2住宅	1	式		
第3住宅	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

第2住宅

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
構内配電線路	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

第3住宅

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
構内配電線路	1	式		
計				

電気設備工事　中科目別内訳

第2住宅

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		
構内配電線路	外灯	1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

第3住宅

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		
計					

電気設備工事　細目別内訳

第2住宅　　電灯設備　　電灯幹線

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0001
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0002
電線管		1	式			別紙 00-0003
接地工事		1	式			別紙 00-0004
第2住宅分電盤	3P ELCB50A　18回路用	2	面			
計						

電気設備工事　細目別内訳

第2住宅　　電灯設備　　電灯分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0005
電線管		1	式			別紙 00-0006
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0007
配線器具		1	式			別紙 00-0008
換気扇電源接続		6	か所			
LED照明器具	図示A	12	個			
LED照明器具	図示B	14	個			
LED照明器具	図示C	2	個			
LED照明器具	図示D	2	個			
計						

電気設備工事　細目別内訳

第2住宅　　電灯設備　　コンセント分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0009
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0010
電線管		1	式			別紙 00-0011
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0012
配線器具		1	式			別紙 00-0013
計						

電気設備工事　細目別内訳

第2住宅　　構内情報通信網設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0014
電線管		1	式			別紙 00-0015
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0016
配線器具		1	式			別紙 00-0017
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式			別紙 00-0018
引留金物	300L SUS	2	個			
計						

電気設備工事　細目別内訳

第2住宅　　誘導支援設備　　インターホン

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0019
電線管		1	式			別紙 00-0020
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0021
外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ	ﾓﾆﾀ付親機 ｶﾒﾗ付子機	2	組			
計						

電気設備工事　細目別内訳

第2住宅　　テレビ共同受信設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0022
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0023
電線管		1	式			別紙 00-0024
配線器具		1	式			別紙 00-0025
分配器	一般　　屋内 SH-D4	2	個			
ﾃﾚﾋﾞ機器収納箱	有効寸法 300×200×70	2	個			
計						

電気設備工事　細目別内訳

第2住宅　　火災報知設備　　自動火災報知

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
煙感知器	電池式　親機	2	個			
煙感知器	電池式　子機	4	個			
計						

電気設備工事　細目別内訳

第2住宅　　構内配電線路　　電力引込み

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0026
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0027
電線管		1	式			別紙 00-0028
接地工事		1	式			別紙 00-0029
土工事	外灯含む	1	式			別紙 00-0030
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0031
第2住宅引込開閉器盤	SUS 700×800×200　3窓用	1	面			
引込柱	全高7400mm ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共	1	本			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-6　600×　600×　600H　R2K	2	基			
計						

電気設備工事　細目別内訳

第2住宅　　構内配電線路　　外灯

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0032
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0033
電線管		1	式			別紙 00-0034
接地工事		1	式			別紙 00-0035
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0036
LED照明器具	図示 E	1	個			
外灯用ﾎﾟｰﾙ	全高6300㎜ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共	1	本			
計						

電気設備工事　細目別内訳

第3住宅　　電灯設備　　電灯幹線

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0037
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0038
電線管		1	式			別紙 00-0039
接地工事		1	式			別紙 00-0040
第3住宅分電盤	3P ELCB50A　18回路用	3	面			
計						

電気設備工事　細目別内訳

第3住宅　　電灯設備　　電灯分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0041
電線管		1	式			別紙 00-0042
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0043
配線器具		1	式			別紙 00-0044
換気扇電源接続		9	か所			
LED照明器具	図示A	24	個			
LED照明器具	図示B	3	個			
LED照明器具	図示C	3	個			
LED照明器具	図示D	3	個			
計						

電気設備工事　細目別内訳

第3住宅　　電灯設備　　コンセント分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0045
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0046
電線管		1	式			別紙 00-0047
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0048
配線器具		1	式			別紙 00-0049
計						

電気設備工事　細目別内訳

第3住宅　　構内情報通信網設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0050
電線管		1	式			別紙 00-0051
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0052
配線器具		1	式			別紙 00-0053
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式			別紙 00-0054
引留金物	300L SUS	3	個			
計						

電気設備工事　細目別内訳

第3住宅　誘導支援設備　インターホン

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0055
電線管		1	式			別紙 00-0056
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0057
外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ	ﾓﾆﾀ付親機 ｶﾒﾗ付子機	3	組			
計						

電気設備工事　細目別内訳

第3住宅　　テレビ共同受信設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0058
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0059
電線管		1	式			別紙 00-0060
配線器具		1	式			別紙 00-0061
ﾃﾚﾋﾞ機器収納箱	有効寸法 300×200×70	3	個			
分配器	一般　　屋内 SH-D4	3	個			
計						

電気設備工事　細目別内訳

第3住宅　　火災報知設備　　自動火災報知

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
煙感知器	電池式　親機	3	個			
煙感知器	電池式　子機	6	個			
計						

電気設備工事　細目別内訳

第3住宅　　構内配電線路　　電力引込み

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0062
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0063
電線管		1	式			別紙 00-0064
接地工事		1	式			別紙 00-0065
土工事		1	式			別紙 00-0066
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0067
第3住宅引込開閉器盤	SUS 700×800×200　3窓用	1	面			
引込柱	全高7400mm ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共	1	本			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-6　600×　600×　600H R2K	3	基			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　電灯設備　　電灯幹線

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0001
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	22	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0002
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	17	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0003
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	6	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　電灯設備　　電灯幹線

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
接地工事		1	式			別紙 00-0004
D種接地		2	か所			
D(ELD)種接地		2	か所			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　電灯設備　　電灯分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0005
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	21	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	49	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	29	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	82	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	11	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	8	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0006
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	37	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	13	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　電灯設備　　電灯分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0007
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	18	個			
金属製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	26	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0008
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ有	1P 15A ×1　- -	10	個			
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ有	1P 15A ×1　1P L 15A ×1 -	2	個			
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ有	1P 15A ×1　1P L 15A ×1 1PL 15A ×1 機械支給	2	個			
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ有	3W H 15A ×1　- -	2	個			
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ有	1P 15A ×1　3W 15A ×1 -	2	個			
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ有	3W H 15A ×2　- -	6	個			
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	露出　丸型	6	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　電灯設備　　コンセント分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0009
導入線(PF管内)		15	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0010
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	84	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	70	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	64	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	76	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0011
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	148	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　電灯設備　　コンセント分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0012
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	52	個			
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	2個用	6	個			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	2	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　電灯設備　　コンセント分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0013
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	28	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	4	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	6	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 ﾃﾚﾋﾞ端子付 125V	6	個			
防水ｺﾝｾﾝﾄ	-　　2P15A×2 接地極端子付抜け止め 125V ﾃﾞｻﾞｲﾝ型	2	個			
防水ｺﾝｾﾝﾄ	入線機能付 2P15A 接地極端子付抜け止め 125V ﾃﾞｻﾞｲﾝ型	2	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15/20A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	4	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15/20A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 250V	2	個			
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 接地極付 125V	2	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　構内情報通信網設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0014
導入線(PF管内)		55	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0015
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22㎜	55	m			
計						
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0016
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	4	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0017
防雨入線ｶﾊﾞｰ	弱電用 ﾃﾞｻﾞｲﾝ型 - - -	2	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　構内情報通信網設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式			別紙 00-0018
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ		4	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　誘導支援設備　　インターホン

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0019
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	22	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0020
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	22	m			
計						
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0021
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	4	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　テレビ共同受信設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0022
導入線(PF管内)		28	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0023
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)	47	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	71	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0024
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22㎜	54	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　テレビ共同受信設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0025
防雨入線ｶﾊﾞｰ	弱電用 ﾃﾞｻﾞｲﾝ型 - - -	4	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　構内配電線路　　電力引込み

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0026
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	5	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0027
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	4	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 FEP内(PF･CD)	16	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0028
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(16) いんぺい	2	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(54) いんぺい	4	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	16	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　構内配電線路　　電力引込み

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
接地工事		1	式			別紙 00-0029
D種接地		1	か所			
計						
土工事	外灯含む	1	式			別紙 00-0030
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	6	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	2	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	2	m3			
機械運搬費	第3住宅含む	1	式			
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0031
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	15	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　構内配電線路　　外灯

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0032
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	6	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	3.5mm2	30	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0033
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	6	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	30	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0034
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(22) 地中	2	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	30	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

第2住宅　　構内配電線路　　外灯

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
接地工事		1	式			別紙 00-0035
D種接地		1	か所			
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0036
地中埋設標	鉄製	3	個			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	21	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

第3住宅　　電灯設備　　電灯幹線

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0037
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	35	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0038
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0039
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	9	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

第3住宅　　電灯設備　　電灯幹線

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
接地工事		1	式			別紙 00-0040
D種接地		3	か所			
D(ELD)種接地		3	か所			
計						

電気設備工事　別紙明細

第3住宅　　電灯設備　　電灯分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0041
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	30	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	60	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	37	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	147	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	16	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	21	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0042
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	43	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

第3住宅　　電灯設備　　電灯分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0043
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	30	個			
金属製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	30	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0044
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ有	1P 15A ×1　- -	9	個			
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ有	1P 15A ×2　- -	3	個			
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ有	1P 15A ×2　1P L 15A ×1 -	3	個			
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ有	1P 15A ×1　1P L 15A ×1 1PL 15A ×1 機械支給	3	個			
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ有	3W 15A ×1　- -　-	9	個			
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ有	1P 15A ×2　3W 15A ×1 -	3	個			
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	露出　丸型	9	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

第3住宅　　電灯設備　　コンセント分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0045
導入線(PF管内)		41	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0046
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	135	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	120	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	172	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	149	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0047
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	357	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

第3住宅　　電灯設備　　コンセント分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0048
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	6	個			
金属製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	75	個			
金属製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	2個用	9	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

第3住宅　　電灯設備　　コンセント分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0049
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	42	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	6	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	6	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 ﾃﾚﾋﾞ端子付 125V	9	個			
防水ｺﾝｾﾝﾄ	-　　2P15A×2 接地極端子付抜け止め 125V ﾃﾞｻﾞｲﾝ型	3	個			
防水ｺﾝｾﾝﾄ	入線機能付 2P15A 接地極端子付抜け止め 125V ﾃﾞｻﾞｲﾝ型	3	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15/20A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	6	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15/20A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 250V	3	個			
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 接地極付 125V	3	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

第3住宅　　構内情報通信網設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0050
導入線(PF管内)		58	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0051
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22㎜	58	m			
計						
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0052
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	3	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0053
防雨入線ｶﾊﾞｰ	弱電用 ﾃﾞｻﾞｲﾝ型 - - -	3	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

第3住宅　　構内情報通信網設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式			別紙 00-0054
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ		3	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

第3住宅　誘導支援設備　インターホン

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0055
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	32	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0056
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	32	m			
計						
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			別紙 00-0057
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	6	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

第3住宅　　テレビ共同受信設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0058
導入線(PF管内)		83	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0059
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)	49	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	111	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0060
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22㎜	83	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

第3住宅　　テレビ共同受信設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0061
防雨入線ｶﾊﾞｰ	弱電用 ﾃﾞｻﾞｲﾝ型 - - -	6	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

第3住宅　　構内配電線路　　電力引込み

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0062
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	31	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	3.5mm2	45	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式			別紙 00-0063
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	6	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 FEP内(PF･CD)	45	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0064
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(54) いんぺい	9	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	45	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

第3住宅　　構内配電線路　　電力引込み

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
接地工事		1	式			別紙 00-0065
D種接地		1	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0066
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	1	m3			
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0067
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	21	m			
計						