入札時積算数量書

工事名：　（仮称）春野文化公民館建設機械設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

1　本数量書は工事請負契約書第18条の２に規定する入札時積算数量書です。

2　入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。

3　取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の

『平成30年度（７月）「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』

に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係　長	課長補佐	課　長

入札時積算数量書説明書

1　入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第４に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2　提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3　入札時積算数量書の細目別内訳について

（１）構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」

②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

（２）適用基準

数量は、次の基準に基づき算出している。

①建築工事「公共建築数量積算基準」

②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

（３）共通費

①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』



②共通費（共通仮設費，現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』（算定の内容）

共通仮設費＝直接工事費に対する比率（共通仮設費率）により算定する費用
＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率（現場管理費率）により算定する費用
＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率（一般管理費等率）により算定する費用
＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積上げ算定した費用

(仮称)春野文化公民館建設機械設備工事

工事費内訳

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
ガス設備	1	式		
給湯設備	1	式		
消火設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　空気調和設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ACP-1 パッケージ形空気調和機(ツイン)	天井埋込形　3φ200V 冷12.5kW　暖14.0kW 屋内外機、リモコン、防振金具共	1	組			
ACP-2 パッケージ形空気調和機(ツイン)	天井カセット4方向　3φ200V 冷12.5kW　暖14.0kW 屋内外機、リモコン、防振金具共	1	組			
ACP-3 パッケージ形空気調和機	天井カセット1方向　3φ200V 冷7.1kW　暖8.0kW 室内外機、リモコン、防振金具共	1	組			
ACP-4 パッケージ形空気調和機	天井カセット4方向　3φ200V 冷5.6kW　暖6.3kW 室内外機、リモコン、防振金具共	1	組			
ACP-5 パッケージ形空気調和機(ツイン)	天井カセット4方向　3φ200V 冷7.1kW　暖8.0kW 室内外機、リモコン、防振金具共	1	組			
ACP-6 パッケージ形空機調和機(ツイン)	天井埋込形　3φ200V 冷14.0kW　暖16.0kW 屋内外機、リモコン、防振金具共	1	組			
ACP-7 パッケージ形空気調和機	天井埋込形　3φ200V 冷4.5kW　暖5.0kW 屋内外機、リモコン、防振金具共	1	組			
ACP-8 パッケージ形空気調和機	天井埋込形　3φ200V 冷14.0kW　暖16.0kW 屋内外機、リモコン、防振金具共	1	組			
ACP-9 パッケージ形空気調和機(ツイン)	天井埋込形　3φ200V 冷14.0kW　暖16.0kW 屋内外機、リモコン、防振金具共	2	組			
ACP-10 パッケージ形空気調和機(ツイン)	天井埋込形　3φ200V 冷10.0kW　暖11.2kW 屋内外機、リモコン、防振金具共	1	組			
ACP-11 パッケージ形空気調和機(ツイン)	天井ビルトイン形　3φ200V 冷20.0kW　暖22.4kW 屋内外機、リモコン、防振金具共	1	組			
ラインスリットグリル	ダブル吹出グリル	4	個			
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV　700 1600	6	個			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10㎜以上	75	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10㎜以上	377	m			

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　空気調和設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	75	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	346	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1　　B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	31	m			
空調・ ﾄﾞﾚﾝ管	保温有 屋内一般　　25A	102	m			
空調・ ﾄﾞﾚﾝ管	保温有 屋内一般　　30A	81	m			
空調・ ﾄﾞﾚﾝ管	保温有 屋内一般　　50A	50	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　50A	5	m			
ケーブル		1	式			別紙 00-0001
搬入・据付費		1	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　換気設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
全熱交換器	天井埋込形、150m3/h、1φ100V 防振吊金具	2	台			
全熱交換器	天井埋込形、350m3/h、1φ100V 防振吊金具	1	台			
全熱交換器	天井埋込形、500m3/h、1φ100V 防振吊金具	1	台			
全熱交換器	天井埋込形、650m3/h、1φ100V 防振吊金具	2	台			
全熱交換器	天井埋込形、1000m3/h、1φ100V 防振吊金具	2	台			
全熱交換器	天井埋込形、1500m3/h、3φ200V 防振吊金具	1	台			
全熱交換器	天井埋込形、2000m3/h、3φ200V 防振吊金具	1	台			
天井換気扇	風量：180m3/h(40Pa) 天井脱着枠共	5	台			
天井換気扇	風量：350m3/h(40Pa) 天井脱着枠共	7	台			
天井換気扇	風量：480m3/h(25Pa) 天井脱着枠共	1	台			
有圧換気扇	風量：1450m3/h(20Pa) 不燃枠共	1	台			
コントロールスイッチ	全熱交換器用	10	個			
給排気グリル	φ100	4	個			
給排気グリル	φ150	2	個			
給排気グリル	φ200	6	個			

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　換気設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給排気グリル	φ250	8	個			
自然給気口	φ200 風量調節機能	2	個			
有圧換気扇用風圧式シャッター	φ350　給気用 不燃枠共	1	個			
ベントキャップ	SUS製　φ100 防虫網付	2	個			
ベントキャップ	SUS製　φ100 防鳥網付	7	個			
ベントキャップ	SUS製　φ150 防虫網付	1	個			
ベントキャップ	SUS製　φ150 防鳥網付	9	個			
ベントキャップ	SUS製　φ200 防虫網付	5	個			
ベントキャップ	SUS製　φ200 防鳥網付	3	個			
ベントキャップ	SUS製　φ250 防虫網付	4	個			
ベントキャップ	SUS製　φ250 防鳥網付	4	個			
ウェザーカバー	SUS製　30㎝用 防鳥網付	1	個			
ウェザーカバー	SUS製　35㎝用 防虫網付	1	個			
搬入・据付費		1	式			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有　100mm	31	m			

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　換気設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	90	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 200mm	124	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 250mm	26	m			
保温		1	式			別紙 00-0002
アルミ製フレキ	φ100	5	本			
アルミ製フレキ	φ150	6	本			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 100mm	22	本			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 150mm	16	本			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 200mm	78	本			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 250mm	57	本			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 300mm	10	本			
チャンバーボックス(内貼付)		1	式			別紙 00-0003
計						

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　衛生器具設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
洋風便器	LT、手洗無	11	組			
暖房便座		11	個			
紙巻器	樹脂製、 1連(紙巻器のみを取付の場合)	13	個			
身障者用トイレパック	オスメイト付	1	組			
身障者用トイレパック	オスメイト無	1	組			
小便器	壁掛、自動洗浄、1φ-100V、 洗浄弁式壁掛小便器、大形	7	組			
小便器用手すり	樹脂被覆	2	組			
大便器用手すり	樹脂被覆	4	組			
一体型カウンター	D500×L1670、ボウル×1、自動混合水 栓×1共	1	組			
一体型カウンター	D500×L3900、ボウル×2、 自動混合水栓×2共	2	組			
一体型カウンター	D500×L3900、ボウル×3、自動混合水 栓×3共	1	組			
化粧鏡	450×600	8	枚			
化粧鏡	600×900	2	枚			
ベビーシート		1	個			
掃除流し	水栓共	3	個			

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　衛生器具設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電気温水器	12L、飲料用	1	台			
横水栓	13A、吐水口回転形	3	個			
混合水栓	13A、レバー式	4	個			
散水栓	13A、キー式、鋳鉄製ボックス共	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	9	個			
床上掃除口 (防水形)	COB　100A	6	個			
掃除口ﾊﾝﾄﾞﾙ		1	個			
搬入・据付費		1	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	9	m			
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　25A	13	m			
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　40A	78	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般　20A	16	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般　25A	27	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所　20A	100	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所　25A	20	m			
スリーブ費		1	式			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	100	m			
保温		1	式			別紙 00-0004
制水弁	40A、水道局認定品	1	個			
逆止弁	40A、水道局認定品	1	個			
蝶ねじ止水栓	25A	2	個			
逆止弁付ボール弁 20A	20A	1	個			
搬入・据付費		1	式			

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0005
計						

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	溶接接合 地中配管　　150SU	16	m			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	6	か所			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　50A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　75A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　100A	128	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　50A	11	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　100A	24	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	機械室・便所　　50A	18	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	機械室・便所　　65A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	機械室・便所　　75A	8	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	機械室・便所　　100A	18	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	屋内一般　　100A	15	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　　50A	26	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　　65A	28	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　　100A	39	m			

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
樹脂製硬質ため桝 (鋳鉄製防護ふた)	最大排水管径100φ ST　～500　　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	6	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径150φ 最大排水管径100φ ST　　～500　　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS ～500　　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	3	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L､45L　　501～800　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ ST　　501～800　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	2	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 501～800　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	2	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L　　501～800　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 801～1200　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	2	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ ST　　801～1200　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L　　801～1200　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
通気・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	屋内一般　　50A	1	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	屋内一般　　75A	5	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	屋内一般　　100A	3	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　50A	13	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　75A	4	m			

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
通気・ｶﾗｰ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	5	m			
通気・ｶﾗｰ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　75A	5	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	13	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	25	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　50A	19	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　75A	5	m			
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　100φ	2	個			
土工事		1	式			別紙 00-0006
計						

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　ガス設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ガス給湯器	32号、屋外壁掛式	1	組			
台所リモコン	リモコン用ケーブル30m共	1	個			
搬入・据付費		1	式			
ボンベ庫	50kg×2本用	1	組			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	SUS製、20A×300L 保温付	2	本			
逆止弁付ボール弁 20A	20A	1	個			
サービスバルブ	20A	1	個			
プロパンガス集合 装置	50kg×2本	1	組			
消火・ｶﾞｽ・塩ﾋﾞ 被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 15A	6	m			
計						

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　給湯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給湯・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	屋内一般　20A	16	m			
給湯・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	屋内一般　25A	14	m			
給湯・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	屋外架空・暗渠　25A	2	m			
給湯管 保温		1	式			別紙 00-0007
計						

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　消火設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
消火器	ABC10形 樹脂製スタンド共	9	組			
消火器	ABC10形 SUS製ボックス共	1	組			
搬入・据付費		1	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0008
発生材処分		1	式			別紙 00-0009
計						

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事　　空気調和設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0001
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	153	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	305	m			
計						

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事　　換気設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保温		1	式			別紙 00-0002
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	13	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	33	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200mm 保温厚25	73	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　250mm 保温厚25	29	m			
計						
チャンバーボックス(内貼付)		1	式			別紙 00-0003
チャンバーボックス(内貼付)	0.4*0.4*0.4	15	か所			
チャンバーボックス(内貼付)	0.7*0.4*0.4	2	か所			
チャンバーボックス(内貼付)	1.4*0.4*0.4	13	か所			
チャンバーボックス(内貼付)	1.4*1.4*0.4	1	か所			
チャンバーボックス(内貼付)	0.5*0.2*0.4	5	か所			
チャンバーボックス(内貼付)	1.5*0.2*0.4	4	か所			
計						

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保温		1	式			別紙 00-0004
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	116	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	47	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0005
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	25	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	15	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	10	m3			
計						

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事　　排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0006
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	47	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	35	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	12	m3			
計						

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事　　給湯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給湯管 保温		1	式			別紙 00-0007
温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	16	m			
温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	14	m			
温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	2	m			
計						

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0008
発生材運搬	少量	1	式			
発生材運搬	発生土 10t積	22	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0009
発生材処分	発生土 10t積	22	m3			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.1	m3			
計						