入札時積算数量書

工事名：　中山間地域活性化高川第２・第３住宅新築機械設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

１　本数量書は工事請負契約書第18条の２に規定する入札時積算数量書です。

２　入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。

３　取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の

『平成30年度（７月）「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』

に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係　長	課長補佐	課　長

入札時積算数量書説明書

1　入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第４に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2　提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3　入札時積算数量書の細目別内訳について

（１）構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」

②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

（２）適用基準

数量は、次の基準に基づき算出している。

①建築工事「公共建築数量積算基準」

②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

（３）共通費

①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』



②共通費（共通仮設費，現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用
＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用
＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用
＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積上げ算定した費用

工事費内訳

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
第2住宅	1	式		
第3住宅	1	式		
屋外工事	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

第2住宅

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
換気設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
ガス設備	1	式		
合併処理浄化槽	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

第3住宅

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
換気設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
ガス設備	1	式		
合併処理浄化槽	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

屋外工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
給水設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事　細目別内訳

第2住宅　　換気設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
空調・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	屋内一般　　100A	2	m			
天井換気扇 FE-1	φ100 天井脱着枠、吊金具共	2	台			
天井換気扇 FE-2	φ100 天井脱着枠、吊金具・ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ共	2	台			
自然給気口 OA-1	φ100 風量調整ｼｬｯﾀｰ、ﾌｨﾙﾀｰ	6	個			
SUS製 深型ﾌｰﾄﾞ FE-1、FE-2	φ100（防鳥網）ｼｰﾘﾝｸﾞ共	4	個			
SUS製 深型ﾌｰﾄﾞ OA-1	φ100（防虫網）ｼｰﾘﾝｸﾞ共	6	個			
SUS製 深型ﾌｰﾄﾞ	φ150（FD,防鳥網）ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ用	2	個			
ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	100mm	4	m			
ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150mm	8	m			
保温		1	式			別紙 00-0001
ｴｱｺﾝｽﾘｰﾌﾞ		6	個			
ｴｱｺﾝｷｬｯﾌﾟ	ｼｰﾘﾝｸﾞ共	12	個			
搬入・据付費		1	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

第2住宅　　衛生器具設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
洋風大便器	ﾛｰﾀﾝｸ、暖房便座共	2	組			
紙巻器	SUS製	2	個			
ﾀｵﾙ掛け	ﾄｲﾚ及び洗面所用	4	個			
洗面化粧台	混合水栓、ﾐﾗｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ｼｰﾘﾝｸﾞ共	2	個			
洗濯機ﾊﾟﾝ	排水ﾄﾗｯﾌﾟ共	2	個			
洗濯機用水栓		2	個			
混合水栓	台所用、壁付 ﾚﾊﾞｰ式	2	個			
ｶﾞｽｺｯｸ	双口	2	個			
不凍水栓柱	不凍水栓共	2	組			
搬入・据付費		1	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

第2住宅　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　　20A	34	m			
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　　25A	4	m			
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	屋内一般　　13A(25A) さや管共	57	m			
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	屋内一般　　20A(32A) さや管共	14	m			
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用器具	(2戸分)	1	式			別紙 00-0002
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	38	m			
甲型止水栓	20A	2	個			
副弁付伸縮止水栓	φ20（ろくろ継手共）	2	個			
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付逆止弁	φ20	2	個			
減圧弁	φ20	2	個			
量水器桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 MC-1(450H)	2	組			
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P(550H)	4	組			
保温		1	式			別紙 00-0003
給水ｽﾘｰﾌﾞ		1	式			
土工事		1	式			別紙 00-0004

機械設備工事　細目別内訳

第2住宅　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計						

機械設備工事　細目別内訳

第2住宅　　排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　20A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　75A	14	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	47	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	9	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	20	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　65A	10	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　75A	5	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　100A	6	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	13	m			
通気・ｶﾗｰ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　50A	13	m			
樹脂製ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	50A	2	個			
横引き排水ﾍｯﾀﾞｰ	流入側受口75A 流出側受口100A 5口	2	個			
樹脂製ため桝	桝径150φ　最大排水管径100φ 塩ﾋﾞふた付 ～400	8	個			
樹脂製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝	桝径150φ　最大排水管径100φ ST　塩ﾋﾞふた付 ～500	4	組			
樹脂製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝	桝径150φ　最大排水管径100φ 90L､45L　塩ﾋﾞふた付 ～500	2	組			

機械設備工事　細目別内訳

第2住宅　　排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
排水ｽﾘｰﾌﾞ		1	式			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	6	か所			
土工事		1	式			別紙 00-0005
計						

機械設備工事　細目別内訳

第2住宅　　給湯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	屋内一般　　13A(25A) さや管	30	m			
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 器具	(2戸分)	1	式			別紙 00-0006
ｶﾞｽ給湯器 LP-1	24号（追焚付・屋外壁掛式） 配管ｶﾊﾞｰ、循環ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、 ﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ共	2	組			
逆止弁付ﾎﾞｰﾙ弁	20A	2	個			
SUS製ﾌﾚｷ	φ20×300L	4	本			
ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ入線		10	m			
保温		1	式			別紙 00-0007
給湯ｽﾘｰﾌﾞ		1	式			
搬入・据付費		1	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

第2住宅　　ガス設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
消火・ｶﾞｽ・塩ﾋﾞ被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 15A	13	m			
可とう管ｺｯｸ	φ15	2	個			
金属ﾌﾚｷ	φ15×300L	2	個			
ｻｰﾋﾞｽﾊﾞﾙﾌﾞ		2	個			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ集合装置 LP-2		2	組			
ﾎﾞﾝﾍﾞ庫	50kg×2本立　組立・据付費共 SUS製転倒防止ﾎﾞﾝﾍﾞﾁｪｰﾝ、 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共	2	台			
ｶﾞｽｽﾘｰﾌﾞ		1	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

第2住宅　　合併処理浄化槽

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給湯・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	地中埋設　13A	15	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　65A	12	m			
通気・ｶﾗｰ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　65A	13	m			
FRP製合併処理浄化槽	5人槽・歩行者荷重 自然流入・自然放流　付属品共	2	基			
土木躯体工事	(2戸分)	1	式			
試運転調整費	(2戸分)	1	式			
樹脂製ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	65A	2	個			
搬入・据付費	(2戸分) 運搬費共 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料共	1	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

第2住宅　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬処分	発生土　2t積	1	式			別紙 00-0008
発生材処分		1	式			別紙 00-0009
計						

機械設備工事　細目別内訳

第3住宅　　換気設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
空調・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	屋内一般　　100A	3	m			
天井換気扇 FE-1	φ100 天井脱着枠、吊金具共	3	台			
天井換気扇 FE-2	φ100 天井脱着枠、吊金具・ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ共	3	台			
自然給気口 OA-1	φ100 風量調整ｼｬｯﾀｰ、ﾌｨﾙﾀｰ	9	個			
SUS製 深型ﾌｰﾄﾞ FE-1、FE-2	φ100（防鳥網）ｼｰﾘﾝｸﾞ共	6	個			
SUS製 深型ﾌｰﾄﾞ OA-1	φ100（防虫網）ｼｰﾘﾝｸﾞ共	9	個			
SUS製 深型ﾌｰﾄﾞ	φ150（FD,防鳥網）ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ用	3	個			
ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	100mm	8	m			
ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150mm	3	m			
保温		1	式			別紙 00-0010
ｴｱｺﾝｽﾘｰﾌﾞ		9	個			
ｴｱｺﾝｷｬｯﾌﾟ	ｼｰﾘﾝｸﾞ共	18	個			
搬入・据付費		1	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

第3住宅　　衛生器具設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
洋風大便器	ﾛｰﾀﾝｸ、暖房便座共	3	組			
紙巻器	SUS製	3	個			
ﾀｵﾙ掛け	ﾄｲﾚ及び洗面所用	6	個			
洗面化粧台	混合水栓、ﾐﾗｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ共	3	個			
洗濯機ﾊﾟﾝ	排水ﾄﾗｯﾌﾟ共	3	個			
洗濯機用水栓		3	個			
混合水栓	台所用、壁付 ﾚﾊﾞｰ式	3	個			
ｶﾞｽｺｯｸ	双口	3	個			
不凍水栓柱	不凍水栓共	6	個			
水栓ﾊﾟﾝ		3	個			
搬入・据付費		1	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

第3住宅　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　　20A	34	m			
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　　30A	7	m			
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　　40A	3	m			
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	屋内一般　　13A(25A) さや管共	90	m			
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	屋内一般　　20A(32A) さや管共	15	m			
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 器具	(3戸分)	1	式			別紙 00-0011
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	44	m			
甲型止水栓	20A	3	個			
副弁付伸縮止水栓	φ20（ろくろ継手共）	3	個			
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付逆止弁	φ20	3	個			
減圧弁	φ20	3	個			
量水器桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 MC-1(450H)	3	組			
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P(550H)	6	組			
保温		1	式			別紙 00-0012
給水ｽﾘｰﾌﾞ		1	式			

機械設備工事　細目別内訳

第3住宅　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0013
計						

機械設備工事　細目別内訳

第3住宅　　排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　20A	3	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　50A	6	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　75A	27	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	53	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	8	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	14	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　65A	8	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　75A	10	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　100A	7	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	15	m			
通気・ｶﾗｰ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　50A	20	m			
樹脂製ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	50A	3	個			
横引き排水ﾍｯﾀﾞｰ	流入側受口75A 流出側受口100A 5口	3	個			
樹脂製ため桝	桝径150φ　最大排水管径100φ 塩ﾋﾞふた付 ～400	9	個			
樹脂製ため桝	桝径150φ　最大排水管径100φ 塩ﾋﾞふた付 ～500	7	個			

機械設備工事　細目別内訳

第3住宅　　排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
樹脂製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ ST　　塩ﾋﾞふた付 ～500	5	組			
樹脂製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L､45L　　塩ﾋﾞふた付 ～500	5	組			
排水ｽﾘｰﾌﾞ		1	式			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	8	か所			
土工事		1	式			別紙 00-0014
計						

機械設備工事　細目別内訳

第3住宅　　給湯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	屋内一般　　13A(25A) さや管共	55	m			
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 器具		1	式			別紙 00-0015
ｶﾞｽ給湯器 LP-1	24号（追焚付・屋外壁掛式） 配管ｶﾊﾞｰ、循環ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、 ﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ共	3	組			
逆止弁付ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ･給湯用) 20A	3	個			
SUS製ﾌﾚｷ	φ20×300L	6	本			
ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ入線		15	m			
保温		1	式			別紙 00-0016
給湯ｽﾘｰﾌﾞ		1	式			
搬入・据付費		1	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

第3住宅　　ガス設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
消火・ｶﾞｽ・塩ﾋﾞ被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 15A	25	m			
可とう管ｺｯｸ	φ15	3	個			
金属ﾌﾚｷ	φ15×300L	3	本			
ｻｰﾋﾞｽﾊﾞﾙﾌﾞ	15A	3	個			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ集合装置 LP-2		3	組			
ﾎﾞﾝﾍﾞ庫	50kg×2本立　組立・据付費共 SUS製転倒防止ﾎﾞﾝﾍﾞﾁｪｰﾝ、 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共	3	組			
ｶﾞｽｽﾘｰﾌﾞ		1	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

第3住宅　　合併処理浄化槽

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給湯・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	地中埋設　13A	23	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　65A	25	m			
通気・ｶﾗｰ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　65A	20	m			
FRP製合併処理浄化槽	5人槽・歩行者荷重 自然流入・自然放流　付属品共	3	基			
土木躯体工事	(3戸分)	1	式			
試運転調整費	(3戸分)	1	式			
樹脂製ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	65A	3	個			
搬入・据付費	(3戸分) 運搬費共 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料共	1	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

第3住宅　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬処分	発生土　2t積	1	式			別紙 00-0017
発生材処分		1	式			別紙 00-0018
計						

機械設備工事　細目別内訳

屋外工事　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　　25A	3	m			
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　　40A	12	m			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	15	m			
鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	既設撤去共	1	式			
配管分岐		1	式			
土工事		1	式			別紙 00-0019
計						

機械設備工事　細目別内訳

屋外工事　　発生材処理　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬処分	発生土　2t積	1	式			別紙 00-0020
発生材処分		1	式			別紙 00-0021
計						

機械設備工事　別紙明細

第2住宅　　換気設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保温		1	式			別紙 00-0001
空調・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管保温	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋外露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100㎜ 保温厚25	2	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100㎜ 保温厚25	4	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150㎜ 保温厚25	5	m			
計						

機械設備工事　別紙明細

第2住宅　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用器具	(2戸分)	1	式			別紙 00-0002
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾍｯﾀﾞｰ 6口		2	個			
ﾍｯﾀﾞｰ用保温材 6口		2	個			
ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ		2	個			
ﾍｯﾀﾞｰ架台	防触仕様	4	台			
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	防触仕様	4	個			
表示ﾌﾟﾚｰﾄ		12	個			
HIVP変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		2	個			
水栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （ｵｽ・W）		14	個			
ﾊﾞﾙﾌﾞ付ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ20	2	個			
水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ （A-4N）		8	個			
水栓ｴﾙﾎﾞ		8	個			
SUS製ﾌﾚｷ	φ13×300L	2	本			
計						

機械設備工事　別紙明細

第2住宅　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保温		1	式			別紙 00-0003
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外架空,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	2	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0004
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9.9	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	3.8	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	6.1	m3			
機械運搬費		1	式			
計						

機械設備工事　別紙明細

第2住宅　　排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0005
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	14.5	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	3.5	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	11	m3			
計						

機械設備工事　別紙明細

第2住宅　　給湯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 器具	(2戸分)	1	式			別紙 00-0006
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾍｯﾀﾞｰ 3口		2	個			
ﾍｯﾀﾞｰ用保温材 3口		2	個			
ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ		2	個			
ﾍｯﾀﾞｰ架台	防触仕様	4	台			
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	防触仕様	4	個			
表示ﾌﾟﾚｰﾄ		6	個			
ﾊﾞﾙﾌﾞ付ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ13	2	個			
水栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （ｵｽ・W）		12	個			
水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ （A-4N）		4	個			
水栓ｴﾙﾎﾞ		4	個			
SUS製ﾌﾚｷ	φ13×300L	6	本			
計						

機械設備工事　別紙明細

第2住宅　　給湯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保温		1	式			別紙 00-0007
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 20A	2	m			
計						

機械設備工事　別紙明細

第2住宅　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬処分	発生土　2t積	1	式			別紙 00-0008
発生材運搬	発生土　2t積 合併処理浄化槽分共	31.5	m3			
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄがら 無筋	0.5	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0009
発生材処分	発生土　2t積 合併処理浄化槽分共	31.5	m3			
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄがら 無筋	0.5	m3			
計						

機械設備工事　別紙明細

第3住宅　　換気設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保温		1	式			別紙 00-0010
空調・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管保温	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋外露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100㎜ 保温厚25	3	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100㎜ 保温厚25	8	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150㎜ 保温厚25	3	m			
計						

機械設備工事　別紙明細

第3住宅　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 器具	(3戸分)	1	式			別紙 00-0011
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾍｯﾀﾞｰ 6口		3	個			
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾍｯﾀﾞｰ 1口		3	個			
ﾍｯﾀﾞｰ用保温材 6口		3	個			
ﾍｯﾀﾞｰ用保温材 1口		3	個			
ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ		3	個			
ﾍｯﾀﾞｰ架台	防触仕様	6	台			
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	防触仕様	6	個			
表示ﾌﾟﾚｰﾄ		21	個			
HIVP変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		3	個			
水栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （ｵｽ・W）		24	個			
ﾊﾞﾙﾌﾞ付ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ20	6	個			
水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ （A-4N）		12	個			
水栓ｴﾙﾎﾞ		12	個			
SUS製ﾌﾚｷ	φ13×300L	3	本			

機械設備工事　別紙明細

第3住宅　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 器具	(3戸分)	1	式			別紙 00-0011
計						
保温		1	式			別紙 00-0012
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外架空,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	3	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0013
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	11.5	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	4.5	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	7	m3			
計						

機械設備工事　別紙明細

第3住宅　　排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0014
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	19.7	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	4.5	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	15.2	m3			
計						

機械設備工事　別紙明細

第3住宅　　給湯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 器具		1	式			別紙 00-0015
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾍｯﾀﾞｰ 3口		3	個			
ﾍｯﾀﾞｰ用保温材 3口		3	個			
ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ		3	個			
ﾍｯﾀﾞｰ架台	防触仕様	6	台			
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	防触仕様	6	個			
表示ﾌﾟﾚｰﾄ		9	個			
ﾊﾞﾙﾌﾞ付ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ13	3	個			
水栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （ｵｽ・W）		18	個			
水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ （A-4N）		6	個			
水栓ｴﾙﾎﾞ		6	個			
SUS製ﾌﾚｷ	φ13×300L	9	本			
計						

機械設備工事　別紙明細

第3住宅　　給湯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
保温		1	式			別紙 00-0016
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 20A	3	m			
計						

機械設備工事　別紙明細

第3住宅　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬処分	発生土　2t積	1	式			別紙 00-0017
発生材運搬	発生土　2t積 合併処理浄化槽分共	45.3	m3			
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄがら 無筋	0.5	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0018
発生材処分	発生土　2t積 合併処理浄化槽分共	45.3	m3			
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄがら 無筋	0.5	m3			
計						

機械設備工事　別紙明細

屋外工事　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0019
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	1.6	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2.4	m3			
計						

機械設備工事　別紙明細

屋外工事　　発生材処理　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬処分	発生土　2t積	1	式			別紙 00-0020
発生材運搬	発生土　2t積	2.4	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0021
発生材処分	発生土　2t積	2.4	m3			
計						