| 符号(材質) | 使用場所 | 形式・機構 | | 内法寸法(WxH) | ガラス | 材質程度・仕上げ | 金物類 支持金物+自閉機構 | 金物類 ハンドル類 | 金物類 錠 | 性能 | 備考(枠・付属品等) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 1 | 1階 MR<br>2階 就労支援室口,MR<br>4階 執務スペース1 | スリット窓 | 片開きフラッシュ扉<br>スリット窓付 | 900 × 2,100 | T-8<br>FK-8 特 | EP-G | | | | | 特定防火設備(MR3-7,MRを除く) |
| SD 1a | 5階 更衣室 | ガラリ3型 1,000 | 片開きフラッシュ扉<br>ガラリ付<br>(有効面積0.05㎡) | 900 × 2,100 | | EP-G | | | 電気錠 | | FD<br>特定防火設備 |
| SD 1b | 4~5階 EVホール1 | | 片開きフラッシュ扉 | 600 × 2,100 | | EP-G | | | | | 特定防火設備 |
| SD 1A | B1階 駐車場,料金所<br>1階 廊下1-5,計量検査所<br>2階 EVホール2<br>3階 階段B<br>4~6階 屋外機置場 | スリット窓 | 片開きフラッシュ扉<br>スリット窓付 | 900 × 2,100<br>6階 屋外機置場2: 900 ×1,500 | T-8<br>FK-8 特 | DP-U | | | 電気錠 | | 枠下部ステンレス<br>特定防火設備(基準室を除く) |
| SD 1B | B1階 WC<br>3階 MR3-1<br>4~5階 屋外機置場 | | 片開きフラッシュ扉 | 600 × 2,100<br>4~5階 屋外機置場PS部は800とする | | DP-U | | | | | 枠下部ステンレス<br>特定防火設備 |
| SD 2 | B1階 階段-3<br>1階 PS,階段-4<br>2階 書庫,会議室 | スリット窓 | 片開きフラッシュ扉<br>スリット窓付 | 900 × 2,100 | FK-8 | EP-G | | | a:電気錠 | | 特定防火設備<br>守衛室は電気錠 |
| SD 2A | B1階 駐車場<br>1階 階段-3 | | 片開きフラッシュ扉 | 900 × 2,100 | | EP-G | | | 電気錠 | | 特定防火設備<br>管理扉(パニックオープン機構付)<br>※2CIはCPとする。(1階 階段-4) |
| SD 2B | 2階 廊下2-1 | 2,100 100 | 片開きフラッシュ扉<br>欄間パネル付 | 900 × 2,800 | | EP-G | | | 電気錠 | | 特定防火設備<br>扉同面枠<br>管理扉(パニックオープン機構付) |
| SD 3 | 2階 倉庫,集密書庫<br>5階 集密書庫,書庫<br>6階 MDF,ｻｰﾊﾞｰ室,<br>電気室1-2,集密書庫 | | 両開きフラッシュ扉 | 1,800 × 2,100 | | EP-G | | | | | 特定防火設備 |
| SD 3A | 6階 屋外機置場 | | 両開きフラッシュ扉 | 1,800 × 2,100 | | DP-U | | | | | 枠下部ステンレス |
| SD 3B | MR | | 両開きフラッシュ扉 | 1,400 × 2,100 | | EP-G | | | | | 化粧枠PAT扉 |
| SD 3C | MR | | 両開きフラッシュ扉 | 1,800 × 2,100 | | EP-G | | | | | 化粧枠PAT扉<br>特定防火設備(MR4-3) |
| SD 4 | 1階 集密書庫<br>6階 大会議室 | | 両開きフラッシュ扉 | 1,800 × 2,100 | | EP-G | | | | | |
| SD 5 | 1階 | 2,400 1,000 | 両開き框扉<br>欄間FIX窓付 | 1,800 × 3,400 | T-8 | EP-G | | | ｽｲｯﾁｽﾄﾗｲｸ | | |
| SD 5B | 3階 議会事務局<br>廊下3-10 | | 両開き框扉 | 1,800 × 2,700<br>C: 1,800 × 2,500 | FK-12 | EP-G | | | 電気錠 | | |
| SD 6 | 1階 喫煙室 | | 片引き框扉 | 900 × 2,100 | FK-12 | EP-G | | | | | 特定防火設備<br>耐熱ガラス・枠等は認定品とする。 |
| SD 6A | 2階 応接室,厨房 | スリット窓 | 片引きフラッシュ扉<br>スリット窓付 | 900 × 2,100 | FK-8 | EP-G | | | | | 特定防火設備 |
| SD 7 | 1階 会議室 | 2,100 1,300<br>300 900 300 | 片開きフラッシュ扉<br>欄間パネル、袖パネル付<br>スリット窓付 | 1,500 × 3,400 | FK-8 | EP-G | | | | | 特定防火設備<br>扉同面枠 |
| SD 8 | 1階 廊下 | 2,100 1,300<br>150 900 150 | 片開きフラッシュ扉<br>欄間パネル、袖パネル付<br>スリット窓付 | 1,200 × 3,400 | T-8 | EP-G | | | 電気錠 | | 扉同面枠<br>管理扉(パニックオープン機構付)<br>特定防火設備 |
| SD 10 | EVホール1 | | 片開きフラッシュ埋込防火扉 | a: 1,200 × 3,400<br>b: 1,200 × 2,800<br>c: 1,200 × 2,700 | | EP-G | CH | | 電気錠 | | FB枠<br>管理扉(パニックオープン機構付)<br>特定防火設備 |
| SD 11 | EVホール1 | | 片開きフラッシュ埋込防火扉<br>-a(180°)<br>-b(90°) | a: 900 ×3,400(180°)<br>b: 900 ×2,800(90°)<br>c: 900 ×2,700(90°) | | EP-G | CH | | 電気錠 | | FB枠<br>管理扉(パニックオープン機構付)<br>消火ホース口付、特定防火設備 |
| SD 12 | | | 折りたたみ片開きフラッシュ埋込防火扉 | 1,500 × 3,400 | | EP-G | CH | | 電気錠 | | 特定防火設備<br>FB枠<br>管理扉(パニックオープン機構付) |
| SD 13 | 階段-2 | 900 1,085 1,085 | 片開きフラッシュ埋込防火扉<br>袖FIX窓付<br>(1階のAFIX窓部は欄間FIX窓付き 600) | a1F: 3,070 ×3,400(180°)<br>b2F: 3,070 ×2,300(90°)<br>c3~6F: 3,070 ×2,300(90°) | 耐火ガラス | EP-G | CH | | 電気錠 | | 特定防火設備<br>管理扉(パニックオープン機構付)<br>耐火ガラス・枠等は認定品とする。 |
| SD 14 | ゴミ庫 | | 両引きフラッシュ扉 | 1,800 × 2,100 | | EP-G | | | | | FB枠 |
| SD 15 | 2階 廊下2-3 | | 折りたたみ片開きフラッシュ埋込防火扉 | 2,500 × 2,800 | | EP-G | | | | | 特定防火設備<br>FB枠 |
| SD 16 | 2階 厨房 | 2,100 700 | 親子開きフラッシュ扉<br>欄間パネル付 | 1,200 × 2,800<br>a: 1,200 × 2,700 | | EP-G | | | ｽｲｯﾁｽﾄﾗｲｸ | | 枠下部ステンレス<br>扉同面枠 |
| SD 16A | 2階 厨房 | 2,100 700 | 親子開きフラッシュ扉 | 1,200 × 2,800 | | DP-U | | | ｽｲｯﾁｽﾄﾗｲｸ | | 枠下部ステンレス<br>扉同面枠 |

| 符号(材質) | 使用場所 | 形式・機構 | | 内法寸法(WxH) | ガラス | 材質程度・仕上げ | 金物類 支持金物+自閉機構 | 金物類 ハンドル類 | 金物類 錠 | 性能 | 備考(枠・付属品等) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 16B | 2階 中央監視室 | 2,100 | 親子開きフラッシュ扉 | 1,200 × 2,100 | | EP-G | | | | | 特定防火設備 |
| SD 17 | 3階 受付 | CH FL 2,100 600<br>350 800 350 | 片開き框扉<br>欄間パネル付 | 1,600 × 2,700 | FK-12 | EP-G | | | | | 扉同面枠<br>特定防火設備 |
| SD 18 | 3階 議場,図書室 | 2,200 500 | 両開きフラッシュ扉<br>欄間パネル付 | 1,800 × 2,700<br>A: 1,800 × 2,500<br>(欄間H=300) | | 特殊塩ビシート貼り | | | | | 特定防火設備(18通りのみ) |
| SD 19 | 3階 親子傍聴席 | スリット窓 | 片開きフラッシュ扉<br>スリット窓付 | 550 × 2,700 | FK-8 | EP-G | | | | | 特定防火設備 |
| SD 20 | 4階 廊下<br>6階 廊下 | くぐり戸 | 折りたたみ片開きフラッシュ埋込防火扉<br>くぐり戸 | 2,400 × 2,700<br>750 × 2,100 | | EP-G<br>EP-G | | | | | 特定防火設備<br>FB枠 |
| SD 21 | 3階 受付 | | 折りたたみ片開きフラッシュ埋込防火扉 | 1,900 × 2,500 | | EP-G | | | | | 特定防火設備<br>FB枠 |
| SD 22 | 3階 委員会室前廊下 | | 折りたたみ片開きフラッシュ埋込防火扉 | 2,000 × 2,500 | | EP-G | | | | | 特定防火設備<br>FB枠 |
| SD 23 | B1階 ファン室 | | 両開きフラッシュ扉 | 1,700 × 2,100 | | DP-U | | | | | 特定防火設備<br>枠下部ステンレス |
| SD 24 | B1階 駐車場 | くぐり戸 | 片開きフラッシュ埋込防火扉<br>くぐり戸 | 1,800 × 2,100<br>750 × 1,800 | | DP-U | | | | | 特定防火設備<br>枠下部ステンレス |
| SD 26 | 1階 | | 石張り折りたたみ両開きフラッシュ埋込防火扉 | 2,400 × 3,400 | | EP-G | | | | | 特定防火設備<br>FB枠 |
| SD 29 | R階<br>B1階 | | 片開きフラッシュ扉 | 600 × 650<br>a: 600 × 755 | | DP-U | | | | | 枠下部ステンレス |
| SD 30 | | | 折りたたみ両開きフラッシュ埋込防火扉 | 3,210 × 2,500 | | EP-G | | | | | 特定防火設備<br>FB枠 |
| | 4階 議場上部 | | 突出しフラッシュ扉 | B: 571.4 × 650<br>C: 3,428.6 × 650<br>D: 2,285.7 × 650 | | DP-U | | | | | 枠下部ステンレス<br>手動開放用オペレーター装置 |
| | | | | 5,950 × 600 | | EP-G | | | | | FB枠<br>特定防火設備 |
| | | | | 400 × 600 | | EP-G | | | | | FB枠<br>特定防火設備 |
| SD 101 | | M | | | | | | | | | |
| SD 102 | 3階 議場横吹抜 | | 片開きフラッシュ埋込防火扉 | 2,365 × 600 | | EP-G | | | | | FB枠<br>特定防火設備 |
| SD 103 | 3階 廊下3-9,10<br>第三委員会室<br>第四委員会室 | | 突出しフラッシュ自然排煙窓 | 1,000 × 1,000 | | DP-U | | | | | 枠下部ステンレス<br>防火設備、PAT扉ダンパー付<br>手動開放用オペレーター装置 |
| SD 104 | 4階 議場屋根 | | 突出しフラッシュ自然排煙窓 | 1,200 × 1,200 | | DP-U | | | | | 枠下部ステンレス<br>防火設備、PAT扉ダンパー付<br>手動開放用オペレーター装置 |
| LD 1 | 2階 厨房<br>3階 授乳室1,調整室<br>4階 給湯室,外部配管入球,記者室<br>5階 入札室<br>6階 会議室,仮眠室 | スリット窓 | 片開きフラッシュ扉<br>スリット窓付 | 900 × 2,100<br>1A 600 × 2,100 | T-8 | EP-G | | | | | |
| LD 1a | 1階 倉庫,WC<br>3階 倉庫<br>4階 倉庫<br>5階 倉庫<br>6階 仮眠室 | ガラリ3型 | 片開きフラッシュ扉<br>ガラリ付<br>(有効面積0.05㎡) | 900 × 2,100 | | EP-G | | | | | |
| LD 1b | 4階 秘書市長公室 | ガラリ3型 | 片開きフラッシュ扉<br>ガラリ付<br>(有効面積0.08㎡) | 900 × 2,100 | | EP-G | | | 電気錠 | | |
| LD 2 | HWC | | 片引きフラッシュ扉<br>(有効面積0.06㎡) | 900 × 2,100 | | EP-G | | | | | 片引き扉スリット |
| LD 3 | 喫煙室 | | 片引き框扉 | 900 × 2,100 | T-8 | EP-G | | | | | 片引き扉スリット<br>FB枠 |
| LD 4 | 1階<br>2階<br>3階以上 | FL 60 | 片開き片面フラッシュ扉 | 4A 600 × 2,440<br>4B 600 × 2,740<br>4C 600 × 2,640<br>4D 400 × 2,640<br>4E 600 × 2,440<br>4F 600 × 2,240 | | EP-G<br>EP-G・木リブ付 | 隠し丁番 | | | | FB枠<br>SK部は扉下部スリット20mm |
| LD 5 | 1階<br>2階<br>3階以上 | FL 60 | 片開き片面フラッシュ扉 | 5A 900 × 3,340<br>5B 900 × 2,740<br>5C 900 × 2,640<br>5D 900 × 2,240 | | EP-G<br>EP-G<br>EP-G<br>EP-G | 隠し丁番 | | | | FB枠<br>FB枠<br>FB枠<br>FB枠 |

SD-001-1,002-1,003-1,004-1,005-1,006-1,007-3
B1～R階 鋼製建具 SD製作図(日鋼サッシュ) 参照
LD-002-1,003-1,004-1,004-2,005-2,006-1,007-1
1～6階 軽量鋼製建具 LD製作図(三和シャッター) 参照

| | | | |
|---|---|---|---|
| 着工 | 平成 28年 6 25 | | |
| 竣工 | 令和 元年 11 30 | | |
| 監理 | | | 監理 日建・上田特定監理業務等共同企業体 |
| 施工 | | | 施工 大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体 |

完成図 意-63

日建・上田特定設計委託業務共同企業体

| 高知市都市建設部公共建築課 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当 | 担当 | 係長 | 課長補佐 | 副参事 | 課長 |

高知市新庁舎建設工事

建具表－1

意 6 － 19

NO. 0－140004－B