符号(材質)	使用場所	形式・機構		内法寸法(WxH)	ガラス	材質程度・仕上げ	金物類 支持金物+自閉機構	金物類 ハンドル類	金物類 錠	性能	備考(枠・付属品等)
LD 5	各階 EPS		片開き片面フラッシュ扉	5a 2,700 × 3,340		EP-G	隠し丁番				FB枠
				5b 2,700 × 2,740		EP-G					FB枠
				5c 2,700 × 2,640		EP-G					FB枠
LD 6	6階 人事課会議室		親子開きフラッシュ扉	1,200 × 2,700		EP-G					扉同面枠
	人材育成		欄間パネル付	6A 1,200 × 3,400							
LD 7	B1階 EPS		両開きフラッシュ扉	1,800 × 2,200		EP-G					
	3階 委員会室			A 1,200 × 2,700							
				B 1,800 × 2,200							
LD 8	1階 当直室,廊下1-8		片引きフラッシュ扉	900 × 2,100	T-8	EP-G					FB枠
	3階 応接室			8A 1,200 × 2,100							
	4階 応接室										
	5階 応接室										
LD 9	4階 会議室		両開きフラッシュ扉	1,800 × 2,100		EP-G					
	執務ｽﾍﾟｰｽ6				T-8						
LD 13	4階 受付ロビー		両引き框扉	1,800 × 2,700	T-8	EP-G					PD(下枠同面)　衝突防止フィルム
WD 1	3階 議会ゾーン		親子開きフラッシュ扉	1,200 × 2,700	T-8	環境対応塗装					扉同面枠
	4階 市長室ゾーン		欄間パネル	A 1,200 × 2,300		高知県産杉					
			スリット窓付								
WD 2	3階 議会ゾーン		片開きフラッシュ扉	1,200 × 2,700	T-8	環境対応塗装					扉同面枠
	4階 市長室ゾーン		欄間パネル、袖パネル付			高知県産杉					A:欄間なし
			スリット窓付								B:上部欄間はスチールFBガラリ(80%開口)FB:3x38@20
WD 2a	4階 市長室ゾーン		片開きフラッシュ扉	1,200 × 2,700	T-8	環境対応塗装					扉同面枠
			欄間パネル、袖ガラリ付			高知県産杉					
			スリット窓付								
WD 3	3階 議会ゾーン		両開きフラッシュ扉	2,100 × 2,700	T-8	環境対応塗装					扉同面枠
	4階 市長室ゾーン		欄間パネル、袖パネル付			高知県産杉					a:欄間なし
			スリット窓付								
GD 1	2階 テラス		両開き鋼製格子扉	3,020 × 2,100		溶融亜鉛めっきのまま					FB枠
			袖スチールFBガラリ付								
GD 2	2階 テラス		片開き鋼製格子扉	1,350 × 1,500		溶融亜鉛めっきのまま					
			袖スチールFBガラリ付								
SW 100	4階 議場			図示		FL10+A12+FL10					
SW 1	1階 風除室-1		両引きガラス自動扉	14,375 × 3,400	T-12						
			欄間ガラス付	(扉)1,800 × 2,400	FL-19						
			両袖FIX窓付		FL-19						
SW 2	1階 風除室-2		両引きガラス自動扉	4,470 × 3,400	T-12						自動扉装置・センサー装置一式
			欄間ガラス付	(扉)1,800 × 2,400	FL-19						PD(下枠同面)
			両袖FIX窓付		FL-19						防護柵　衝突防止フィルム
SW 2A	1階 風除室-2		両引きガラス自動扉	4,470 × 4,000	T-12						自動扉装置・センサー装置一式
			欄間ガラス付		FL-19						PD(下枠同面)
			両袖FIX窓付		FL-19						防護柵　衝突防止フィルム
SW 3	1階 風除室-4		片引きガラス自動扉	2,465 × 3,400	T-12						自動扉装置・センサー装置一式
	執務ｽﾍﾟｰｽ3		欄間ガラス付	a: 2,465 × 3,990	FL-19						PD(下枠同面)
			袖FIX窓付	(扉)1,200 × 2,400	FL-19						防護柵　衝突防止フィルム
SW 4	1階 金融機関		片引きガラス自動扉	2,550 × 3,400	T-12						自動扉装置・センサー装置一式
	風除室-5		欄間ガラス付	a: 2,550 × 3,800	FL-19						PD(下枠同面)
			袖FIX窓付	(扉)1,200 × 2,400	FL-19						防護柵　衝突防止フィルム
SW 5	1階 待合コーナー		FIX窓	6,650 × 3,400~3,800	FL-19						衝突防止フィルム
SW 6	1階 風除室-3		両引きガラス自動扉	4,755 × 3,400	T-12						自動扉装置・センサー装置一式
			欄間ガラス付	(扉)1,800 × 2,400	FL-19						PD(下枠同面)
			両袖FIX窓付		FL-19						防護柵　衝突防止フィルム
SW 7	2階 会議室		FIX窓	5,940 × 2,800	FL-19						衝突防止フィルム
SW 8	2階 風除室-1		両引きガラス自動扉	5,115 × 2,800	T-12						自動扉装置・センサー装置一式
			両袖FIX窓付	(扉)1,800 × 2,800	FL-19						PD(下枠同面)
											防護柵　衝突防止フィルム
SW 9	3階 受付ロビー		FIX窓	1,800 × 1,800	FL-19						衝突防止フィルム
SW 10	1階 コンビニ		片引きガラス自動扉	2,865 × 3,400	T-12						自動扉装置・センサー装置一式
			欄間ガラス付	(扉)1,200 × 2,400	FL-19						PD(下枠同面)
			袖FIX窓付		FL-19						防護柵　衝突防止フィルム
SW 11	1階 コンビニ		両引きガラス自動扉	1,600 × 3,400	T-12						自動扉装置・センサー装置一式
											PD(下枠同面)
											防護柵　衝突防止フィルム

符号(材質)	使用場所	形式・機構		内法寸法(WxH)	ガラス	材質程度・仕上げ	金物類 支持金物+	金物類 ハンドル類	金物類 錠	性能	備考(枠・付属品等)
SW 12	1階 廊下1-9		片引きガラス自動框扉	900 × 3,400	FK-12	EP-G					自動扉装置・センサー装置一式・PD(下枠同面)
											防護柵・衝突防止フィルム・特定防火設備
											耐火ガラス・枠等は認定品とする。
SW 14	2階 食堂		両引きガラス自動扉	1,800 × 2,640	T-12						自動扉装置・センサー装置一式
											PD(下枠同面)
											防護柵　衝突防止フィルム
SW 20	3階 親子傍聴席		FIX窓(曲面ガラス)	3,500 × 1,700	FL-19						
S 1	1階 廊下1-1		電動管理シャッター	14,980 × 3,400		グレードA	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ1				特定防火設備
							ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ2				煙感知器連動装置
S 2	1階 市民ロビー		電動管理シャッター	2,970 × 3,400		グレードA	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ2				特定防火設備
			袖パネル付				袖ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ				煙感知器連動装置
							自閉機構				
S 3	1,2階 吹抜-1		電動管理シャッター	9,850 × 8,000		グレードA	袖ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ				特定防火設備
			袖パネル付								煙感知器連動装置
S 4	1階 市民ロビー		電動管理シャッター	2,560 × 3,400		グレードA	袖ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ				特定防火設備
			袖パネル付								煙感知器連動装置
S 5	1階 階段-1		電動管理シャッター	11,980 × 3,400		グレードA	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ2				特定防火設備
			袖パネル付				袖ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ				煙感知器連動装置
S 6	2階 廊下2-1		電動管理シャッター	11,180 × 2,800		グレードA	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ2				特定防火設備
											煙感知器連動装置
S 7	2階 階段-1		電動管理シャッター	11,980 × 2,800		グレードA	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ2				特定防火設備
											煙感知器連動装置
S 8	3階 階段-1		電動管理シャッター	11,980 × 2,700		グレードA	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ2				特定防火設備
											煙感知器連動装置
S	3階 廊下3-2		電動管理シャッター	2,485 × 2,700		グレードA	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ2				
			袖パネル付				袖ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ				
			電動管理シャッター	2,460 × 2,700		グレードA	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ2				
			袖パネル付				袖ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ				
			電動管理シャッター	11,835 × 2,700		グレードA	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ2				特定防火設備
			袖パネル付				袖ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ				煙感知器連動装置
			電動管理シャッター	5,150 × 3,400		グレードA	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ1				特定防火設備
											煙感知器連動装置
S 13	1階 計量検査室		電動管理シャッター	5,750 × 4,000		グレードA	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ2				耐風型
			高頻度仕様								
S 14	2階 厨房		電動管理シャッター	6,140 × 2,800		グレードA	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ1				特定防火設備
											煙感知器連動装置
S 15	2階 厨房		電動管理シャッター	4,350 × 2,800		グレードA	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ1				特定防火設備
				a.1,500 × 2,800							煙感知器連動装置
S 19	1階 執務ｽﾍﾟｰｽ-3		電動防火防煙シャッター	5,220 × 3,000		グレードB	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ1				特定防火設備
											煙感知器連動装置
S 20	1階 執務ｽﾍﾟｰｽ-3		電動防火防煙シャッター	2,480 × 3,000		グレードB	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ1				特定防火設備
											煙感知器連動装置
SS 1	1階 吹抜-1		手動防火防煙ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ	13,080 × 3,400		耐火クロス	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ2				特定防火設備
			くぐり扉付				袖ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ				煙感知器連動装置
			袖パネル付								
SS 2	1階 吹抜-1		手動防火防煙ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ	9,835 × 3,400		耐火クロス	袖ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ				特定防火設備
			袖パネル付								煙感知器連動装置
SS 3	1階 執務ｽﾍﾟｰｽ		手動防火防煙ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ	31,555 × 3,400		耐火クロス	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ2				特定防火設備
			くぐり扉付				中間ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ				煙感知器連動装置
			中間パネル付								
SS 4	2階 吹抜-1		手動防火防煙ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ	13,080 × 2,800		耐火クロス	袖ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ				特定防火設備
			袖パネル付								煙感知器連動装置
SS 5	2階 吹抜-1		手動防火防煙ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ	9,835 × 2,800		耐火クロス	袖ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ				特定防火設備
			袖パネル付								煙感知器連動装置
SS 6	2階 廊下2-3		手動防火防煙ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ	2,870 × 2,800		耐火クロス	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ2				特定防火設備
			くぐり扉付				袖ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ				煙感知器連動装置
			袖パネル付								
SS 7	2階 廊下2-2		手動防火防煙ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ	2,460 × 2,800		耐火クロス	ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ2				特定防火設備
			くぐり扉付				袖ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ				煙感知器連動装置
			袖パネル付								

SD-001-1,002-1,003-1,004-1,005-1,006-1,007-3
B1～6階 鋼製建具 SD製作図(日鋼サッシュ)　参照
LD-002-1,003-1,004-1,004-2,005-2,006-1,007-1
1～6階 軽量鋼製建具 LD製作図(三和シャッター)　参照
SS-001,002,003,004,005,006,007
B1～6階 シャッター製作図(三和シャッター)　参照
WD-001 3～4階 木製建具 WD製作図(フタガミ)　参照

着工	平成 28年 6 25		
竣工	令和 元年 11 30		
監理			監理 日建・上田特定監理業務等共同企業体
施工			施工 大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体

完成図　意-64

日建・上田特定設計委託業務共同企業体

高知市都市建設部公共建築課					
担当	担当	係長	課長補佐	副参事	課長

高知市新庁舎建設工事

建具表－2

意 6 － 20

NO. 0－140004－B